

# 시 방 서(공학관 옥상)

## 1. 일반사항

- 가. 본 시방서는 신라대학교 공학관 4층 옥상방수공사에 적용한다.
- 나. 이 시방에 규정하지 않은 사항에 대해서는 국토교통부 건축표준시방서를 따르도록 한다.

## 2. 공사범위

- 가. 기존 옥상 바닥 누름층 철거 및 무근콘크리트 100T타설 526㎡
- 나. 신축줄눈(saw cutting) 517m
- 다. 옥상 바닥 노출우레탄 5T 526㎡, 옥상파라펫 노출우레탄 3회 70㎡
- 라. 신축줄눈 우레탄실란트 517m
- 마. 각종 폐기물 처리 포함

## 3. 재료

- 가. 폴리우레탄 수지를 주성분으로 한 2액형 도료로서 사전에 견본을 제시하여 담당직원에게 승인을 득한 후 적용한다.
  - 나. 제품은 코오롱, 삼화페인트, 조광페인트 중에서 선정한다.
  - 다. 모든 도료는 개봉되지 않는 상태에서 담당직원의 검사 후 당소에서 지정한 장소에 입고 되어야 하고 사용된 후의 빈 통은 담당직원의 확인 후 깨끗이 치워야 한다. (단, 화기엄금 표시판을 필히 하여야 한다)
  - 라. 자재의 출고  
모든 자재의 출고 시에는 반드시 현장대리인과 담당직원의 입회 하에 출고를 해야하고 현장대리인은 사용된 빈 통을 담당직원의 지시에 따라 처분하고 이를 작업일지에 매일 기록 유지한다.(자재유실 및 도난은 시공업체가 책임진다).
  - 마. 입고수량과 사용수량이 불일치한 경우 시공하지 않은 것으로 간주하여 재시공한다.
  - 바. 기본 입고량을 준수하여야 한다.(제조사에서 제시하는 표준수량 이상 입고)