

<특 기 시 방 서>

1. 일반사항

가. 본 시방서는 신라대학교 공학관 MICT공대 실습실 천정공사에 적용한다.

나. 이 시방에 규정하지 않은 사항에 대해서는 국토교통부 건축공사 표준시방서를 따르도록 한다.

2. 공사범위

가. 공학관 5층~10층 텍스붙이기 2852㎡(몰딩포함)

3. 시공

가. 가설공사

- 1) 실험실 및 강의실의 집기 및 기자재가 손상이 가지 않도록 보양을 철저히 한다.
- 2) 시공성 확보를 위해 필요에 따라 집기 및 기자재를 이동할 수 있으나 작업완료 후 원상복구토록 한다.
- 3) 공사완료 후에는 준공청소를 실시하여 작업으로 인한 폐기물 및 이물질이 없도록 한다.

나. 천정공사

- 1) 재료 : 무석면텍스(300*600*6T)
- 2) 정밀한 현장실측 및 위치등을 확인한 후 중심선을 설정한다.
- 3) 기존 몰딩 철거 후 물수평이나 레벨기등을 사용하여 몰딩라인을 확인하고 몰딩을 부착한다.
- 4) 기존 천정틀이 파손 또는 보강이 필요한 부분은 보강 후 작업토록 한다.
- 5) 천정틀 보강 완료 후 마감재를 고정한다
- 6) 천정마감재 부착을 위해 나사못을 사용하는 경우에는 백색도장된 아연도 접시형 나사못을 사용하고 간격은 30cm를 넘지않도록 한다.

4. 기타사항

가. 수급자는 매일 출근 인원과 현황을 일지로 작성하여 보고하여야 하며 공사완료 후 시설운영팀 담당자에 제출하여야 한다.

나. 수급자는 현장대리인을 선정하며 항시 현장에 상주시켜 시설운영팀의 지시 및 주의사항을 숙지하여 시공 하도록 한다.

다. 원가계산제비용 적용기준에 따라 필요경비는 반드시 계상을 하여야 하고 준공시에는 증빙자료를 제출하여 정산을 하도록 한다.

라. 평면도 및 시방서에 누락되었거나 잘못 표기된 부분은 시설운영팀 담당직원과 협의 후 담당직원의 지시에 따른다.

마. 공사 중 안전사고에 만전을 기해야 하며, 만일의 안전사고 발생 시 민형사상의 모든 책임은 수급자가 진다.

바. 공사중 발생한 집기 및 기자재의 파손 및 분실은 수급자가 책임을 지도록 한다.